

2021年度発注計画（本店契約）

番号	契約種別	工事所管事業所	予 定 件 名	工 事 概 要	請求予定年月	納期・工期・期間	納期・工期・期間
				(注) 概要は、実際の請求時に変わる可能性があります		自	至
1	請負	糸魚川	竜二(発)水圧鉄管路落石防護柵新設他1件 ①竜二(発)水圧鉄管路落石防護柵新設 ②竜二(発)水槽落石防護柵新設	落石防護柵新設	2021年5月	2021/8/1	2021/9/30
2	請負	糸魚川	姫七(発)字切沢取水口水路設備改良	水路機器改良 ・取水口操作盤 1面 ・水位計 2カ所	2021年5月	2021/12/1	2021/12/27
3	請負	糸魚川	姫七(発)2号水車修繕のうち現地工事	水車、補機 分解・組立 水車・補機精密点検、試験	2021年6月	2021/10/27	2022/2/24
4	請負	糸魚川	姫七(発)2号水圧鉄管内部塗装	水圧鉄管内部 発錆、塗膜劣化箇所塗装(2号) ケレンおよび塗装	2021年8月	2021/11/1	2021/12/25
5	請負	糸魚川	姫七(発)えん堤修繕	流木路敷修繕、石積み修繕、水叩き修繕	2021年8月	2021/11/1	2022/2/20
6	請負	群馬	土樽(発)水槽余水管外部塗装	余水管外部塗装 第2種Bケレン	2021年7月	2021/10/1	2022/11/30
7	請負	群馬	土樽(発)浄化槽改良並びに関連除却他1件	①浄化槽改良 ・浄化槽設置:1個 ②給水槽新設 ・給水槽設置:1個	2021年7月	2021/9/1	2021/10/30
8	請負	茨城	茨城(事)管内水圧鉄管保安柵新設	徳田、花貫川第一発電所	2021年6月	2021/9/13	2021/12/10
9	請負	茨城	茨城(事)管内法面修繕	石岡第二(発)沈砂池 法面修繕	2021年8月	2021/10/18	2021/11/19
10	請負	三島	足形取水口配電受電並びに関連除却	【建設工事】 支障木伐採、電柱建柱、電線管路設置、 装柱材取付、低圧線架空、中継盤取付、分電盤 通信線架線、通信線接続、既設盤内改造、測定試験 【除却工事】 既設鋼管柱抜柱、既設低圧線撤去 既設通信線撤去、産業廃棄物処理	2021年6月	2021/11/1	2021/12/17
11	請負	三島	白田川(発)取引用計量装置改良並びに関連除却	1. 建設工事 (1)物品購入:パルス検出器 (2)計量装置取替 a.計量装置箱新設(計量装置含まず) b.低圧ケーブル敷設接続 c.引込部改良 (3)テレコン盤他改良 2. 除却工事 (1)既設計量装置除却	2021年6月	2021/10/25	2021/10/29
12	請負	三島	観音橋(発)水圧鉄管路・水路設備保安柵新設改良ならびに関連除却工事	水圧鉄管路に保安柵新設 水路設備保安柵改良 1. 保安柵設置 2. 保安柵門扉設置	2021年8月	2021/11/5	2021/12/20
13	請負	三島	三島(事)管内防草及び安全施設新設	三島(事)管内発電所 防草対策及び安全施設新設 1. 防草コンクリート(芝川系発電所)	2021年10月	2021/12/6	2021/3/18
14	請負	三島	三島(事)管内防草対策	三島(事)管内防草対策 1. 防草シート(芝川計発電所)	2021年10月	2021/12/6	2021/3/18
15	請負	三島	仁科川第二(発)水槽落石防護柵改良工事	落石防護柵新設	2022年1月	2022/4/8	2022/5/30
16	請負	三島	仁科川第二(発)導水路改良工事	導水路(開渠)蓋掛	2022年1月	2022/4/4	2022/6/20
	請負	三島	仁科川第二(発)導水路修繕工事	導水路土砂排除及び側壁修繕	2022年1月	2022/4/4	2022/6/20
17	請負	富士箱根伊豆PT	仁科川第二(発)および観音橋(発)深層接地工事	発電所構内にボーリング接地	2021年9月	2021/11/1	2021/12/1
18	請負	埼玉	川又(発)沈砂池排砂路護岸およびえん堤他取水設備修繕	・洗掘した箇所のコンクリート修繕、鋼板補修、 流木処理、石積箇所のコンクリート修繕	2021年11月	2022/1/24	2022/3/25

2021年度発注計画（本店契約）

番号	契約種別	工事所管事業所	予 定 件 名	工 事 概 要	請求予定年月	納期・工期・期間	納期・工期・期間
19	請負	荒川	宮平(発)天井クレーン新設並びに関連除却工事他2件	・既設天井クレーン除却 ・天井クレーン新設	2021年8月	2022/8/1	2022/9/30
20	請負	荒川	川又(発)水槽除塵機取替関連除却	除塵機除却	2021年12月	2022/2/24	2022/3/25
21	請負	三島	白糸(発)取引用計量装置改良並びに関連除却	1. 建設工事 (1)物品購入:パルス検出器 (2)計量装置取替 a.計量装置箱新設(計量装置はPGで新設) b.低圧ケーブル敷設接続 c.引込部改良 (3)テレコン盤他改良 2. 除却工事 (1)既設計量装置除却	2021年7月	2021/12/6	2021/12/10
22	請負	埼玉	大洞第一(発)東谷法面防護設備新設工事	設置個所調査測量 防護設備新設	2021年8月	2021/10/21	2021/11/25
1	購買	糸魚川	姫七(発)非常用発電機新設	基礎及びケーブルピット作成 発電機据付125kVA 収納小屋設置 配線接続 試験	2021年6月		2022/3/18
2	購買	茨城	賀美(発)调速機取替並びに関連除却	调速機購入1台 ・制御盤 ・サーボ 現地工事 ・撤去、据付工事	2021年5月		2023/3/26
3	購買	茨城	花園川(発)取引用計量装置改良並びに関連除却	・計量器(VCT、計量器)取替 ・東電PG用VCT取付用Cub設置 ・東電PG用計量器取付盤設置 ・電力量パルス発信器	2021年6月	2022/1/17	2022/1/26
4	購買	三島	狩宿(発)遠方監視制御装置取替並びに関連除却	1. 建設工事 (1)物品購入 a.遠方監視制御装置 (2)現地工事 a. 遠方監視制御装置据付 b. 配線敷設接続、試験調整 2. 除却工事 (1)遠方監視制御装置除却	2021年5月	2022/1/10	2022/2/1
5	購買	三島	大棚(発)直流電源装置取替並びに関連除却	1. 建設工事 (1)物品購入 a.整流器盤、蓄電池 (2)現地工事 a.整流器盤、蓄電池据付 b.配線接続、試験調整 2. 除却工事 (1)既設整流器盤、蓄電池撤去	2021年5月	2021/12/20	2022/1/7
6	購買	三島	観音橋(発)および仁科川第三(初)水槽自動除塵機取替並びに関連除却	水槽自動除塵機(本体・コンベア)・操作盤・水位差計 取替 除塵機取替 除塵機撤去	2021年6月	2022/1/7	2022/2/11 2022/2/25
7	購買	三島	足形(発)および内野(発)调速機制御盤改良並びに関連除却	1. 建設工事 (1)物品購入 a.调速機制御盤 (2)現地工事 a. 调速機制御盤据付 b. 配線敷設接続、試験調整 2. 除却工事 (1)调速機制御盤除却	2021年7月	2022/10/24	2022/12/15
8	購買	三島	足形(発)および内野(発)励磁制御装置改良並びに関連除却	1. 建設工事 (1)物品購入 a.励磁制御装置 (2)現地工事 a. 励磁制御装置据付 b. 配線敷設接続、試験調整 2. 除却工事 (1)励磁制御装置除却	2021年7月	2022/10/24	2022/12/15
9	購買	三島	内野(発)主要変圧器取替並びに関連除却	1. 建設工事 (1)物品購入 a.主要変圧器 (2)現地工事 a.主要変圧器基礎設計 b.搬入道路養生 c.主要変圧器基礎新設 d.主要変圧器設置 2.除却工事 a.母線配線撤去 b.基礎撤去	2021年7月	2022/10/24	2022/12/15
10	購買	三島	仁科川第二(発)水槽除塵機取替・排砂門巻上機取替・沈砂池排砂門巻上機取替工事並びに関連除却工事	水槽自動除塵機(本体・コンベア)・操作盤・水位差計の取替 1. 除塵機取替 2. 除塵機撤去 水槽排砂門巻上機の取替 1. 巻上機取替 2. 巻上機撤去 沈砂池排砂門巻上機(2基)の取替 1. 巻上機取替 2. 巻上機撤去	2021年9月	2022/4/15	2022/6/10
11	購買	富士箱根伊豆PT	観音橋(発)および仁科川第二(発)水車発電機他改良工事のうち遠方監視制御装置新設	遠方監視制御装置 1面 据付、試験調整	2021年7月	2021/9/21	2022/3 (予定)

2021年度発注計画（本店契約）

番号	契約種別	工事所管事業所	予 定 件 名	工 事 概 要	請求予定毎月	納期・工期・期間	納期・工期・期間
12	購買	富士箱根伊豆PT	半野(発)水車発電機他改良並びに関連除却工事のうち水車発電機他購入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・物品購入</li> <li>水車(1組)・発電機(1組)・電動サーボモータ(1組)・入口弁(1組)・排水装置(1組)</li> <li>・貯蔵品購入</li> <li>弱点ピン(6本)</li> <li>・現地工事(除却・建設)</li> </ul>	2021年6月	2021/12/10	2023/11 (除却) 2024/9 (建設)
13	購買	埼玉	大洞第二(発)整流器及び蓄電池取替並びに関連除却	<ul style="list-style-type: none"> <li>整流器取替</li> <li>蓄電池取替</li> <li>試験, 調整, 測定</li> </ul>	2021年6月	2022/2/1	2022/2/25
1	委託	三島	三島(事)管内塗装有害物質処理委託	<ul style="list-style-type: none"> <li>リパワリング時の塗装有害物質の処理委託</li> <li>猪之頭(発)分の収集運搬</li> </ul>	2021年5月	2021/7/19	2022/3/18