

2024年度 発注計画(本店契約)

(注1) お申込みにあたりましては、下記のURLから「東京電力グループ人権方針」をご覧ください。また、参加申込
 いただけますようお願いいたします。(https://www.tepco.co.jp/press/release/2021/pdf3/210810j0101.pdf)

(注2) 請求予定日、工事概要は、実際の請求時に変わる可能性があります

番号	請求予定 年月日	契約 種別	請求箇所	C Z 請求 件 名	工 事 概 要	納期・工期・期間	
						自	至
1	2024/6/21	購買	電力運営 マイクロ水 力	平間(発)UPS他購入	幕張(発)1号UPS 1台 平間(発)1、2号UPS 2台 UPSバッテリー(オムロン) 10個 UPSバッテリー(富士電機) 4個		2025/9/12
2	2024/6/3	購買	群馬	赤二(発)赤谷川取水口制水門扉取替 並びに関連除却工事 35, 36は同一請求	取水口制水門扉の取替(改良)を実施する。 ・制水門扉:1門 除却工事 ・制水門扉:1門	2024/11/5	2024/12/13
3	2024/10/1	購買	群馬	赤二(発)調整池洪水吐門巻上機他改良 並びに関連除却	調整池洪水吐門巻上機他を改良する。 ・開度計改良:1式 ・たわみ検出装置設置:1基	2025/5/7	2025/6/30
4	2024/10/7	購買	群馬	赤二(発)直流電源装置購入	直流電源装置購入を購入し、据付する。 ・直流電源装置購入:1台 ・蓄電池購入:1式 ・現地工事:1式	2025/6/12	2025/6/26
5	2024/11/1	購買	群馬	土樽(発)万太郎谷取水ダム排砂門改造	排砂門巻上機ワイヤーロープワイヤー弛み検出 装置を設置する。 ・ワイヤー弛み検出器 2台(カバー含む) ・リミットボックス 1台	2025/10/1	2025/10/31
6	2024/11/1	購買	群馬	土樽(発)毛渡沢取水ダム排砂門改造	排砂門巻上機ワイヤーロープ弛み検出装置の 設置及びリミットボックス・ゲートローラー部を改修 する。 ・ワイヤー弛み検出器 2台(カバー含む) ・リミットボックス 1台 ・ゲートローラー 4箇所	2025/10/1	2025/10/31
7	2024/11/1	購買	群馬	赤二(発)調整池自動除塵機改良並びに関連除 却	調整池自動除塵機を改良する ・除塵機(アーム式):1台 ・スクリーン取替 :1連(W=3.0m、H=5.0m) ・コンベア改良 :1式(ベルトコンベア式 W=500、 22m) ・塵芥集積場整備 :1式(見張所位置に設 置) 除却工事 ・除塵機撤去 :1台 ・コンベア :1台 ・スクリーン :1連 ・塵芥吊上装置:1台	2025/6/1	2025/7/31
8	2024/6/3	購買	三島	仁科川第一(発)取引用計量装置改良 並びに関連除却	1. 物品購入 (1)パルス検出器 2. 計量装置取替 (1)計量装置箱新設 (2)低圧ケーブル敷設接続 (3)引込部改良 (4)測定試験 3. 既設計量装置除却 (1)既設計量装置撤去 (2)既設変成器撤去 (3)産業廃棄物処理 ※計量装置並びにVCTは東電PGにて設置		2024/12/31
9	2024/6/7	購買	三島	猪之頭(発)屋外鉄構他購入	鉄鋼1式(据付渡し)	2024/10/1	2024/12/20
10	2024/5/1	購買	埼玉	宮平(発)サイフォン排砂門巻上機他取替 並びに関連除却工事	宮平(発)サイフォン排砂門巻上機取替:1台 宮平(発)サイフォン排砂門操作盤取替:1面		2025/1/31

番号	請求予定 年月日	契約 種別	請求箇所	C Z 請 求 件 名	工 事 概 要	納期・工期・期間	
						自	至
11	2024/5/13	購買	埼玉	栃本(発)鉄管充水バルブ取替 並びに関連除却	鉄管充水バルブ取替:一式		2024/9/1
12	2024/5/17	購買	埼玉	玉淀発電所整流器購入	・整流器並びに蓄電池盤購入:1式 ・現地調整・試験:1式		2025/3/14
13	2024/6/17	購買	埼玉	宮平(発)第一取水口制水門巻上機改良 並びに関連除却工事	制水門巻上機巻上機取替:1台 制水門操作盤取替:1面		2025/1/24
14	2024/10/1	購買	埼玉	大滝(発)えん堤排砂門巻上機取替 並びに関連除却	大滝(発)えん堤排砂門巻上機取替:2台	2025/10/1	2026/3/1
15	2024/7/15	工事	糸魚川	新小滝川(発)えん堤排砂路護床ブロック修繕他 1件	えん堤排砂路に護床ブロックを修繕する 護床ブロック:ホロスケーヤ-20t、21個 沈砂池排砂路根継ぎコンクリートを打設する	2024/11/1	2024/12/20
16	2024/4/26	工事	群馬	尾瀬片品(発)衛生設備新設	衛生設備を新設する ・トイレ建屋 1棟 ・バイオトイレ 2機	2024/7/1	2024/7/31
17	2024/5/17	工事	群馬	赤二(発)水圧鉄管内部塗装	水圧鉄管内部の塗装する。 ・塗装面積:730㎡ ・ケレン:第2種Bケレン ・塗装:厚膜型ポリウレタン樹脂塗料 エアレス2 回塗り	2024/7/19	2024/8/30
18	2024/6/10	工事	群馬	赤二(発)赤谷川取水口制水門扉他修繕 35, 36は同一請求	赤谷川えん堤排砂門巻上機右側めねじ摩耗及び 赤谷川取水口制水門巻上機を修繕する。 ・雌ねじ(排砂門及び制水門)取替 1式 ・門扉水密部修繕(制水門) 1式 ・その他マグネットスイッチ他修繕 1式	2024/11/1	2024/12/13
19	2024/7/1	工事	群馬	赤二(発)沈砂池修繕	沈砂池内壁はつり後コンクリートにて修繕する。 ・内壁修繕 施工面積 A=197㎡ コンクリート量 V=20㎡	2024/9/2	2024/11/29
20	2024/8/1	工事	群馬	土樽(発)万太郎谷沈砂池保安柵取替 並びに関連除却工事	沈砂池保安柵の取替を行う ・保安柵 L=67m(H2000mm、耐積雪型) ・保安柵扉 2箇所 除却工事 ・保安柵 L=67m ・保安柵扉 2箇所	2024/10/1	2024/11/22
21	2025/2/24	工事	群馬	赤三(発)水圧管路法面改良	水圧鉄管路の傾斜地に吹付コンクリートを施工す る。 ・コンクリート吹付 A=852㎡	2025/6/1	2025/6/30
22	2024/7/12	工事	茨城	茨城(事)管内除塵機点検	除塵機点検整備:13箇所 チェーン張り調整、グリス塗布、注入機交換他、点 検報告書	2024/9/16	2024/10/25
23	2024/4/26	工事	三島	半野線除却	半野発電所リパワリング・配電線連系化に伴う半 野線除却 半野線 構内柱及びNo.1~No.18号柱間除却 半野線除却に合わせ、通信線(狩宿→半野向)除 却		2025/3/20

番号	請求予定 年月日	契約 種別	請求箇所	C Z 請 求 件 名	工 事 概 要	納期・工期・期間	
						自	至
24	2024/6/30	工事	三島	内野(発)主要変圧器取替並びに関連除却のうち現地工事	<ul style="list-style-type: none"> ・建設工事 社給する主要変圧器の据付、母線接続 三相 4,000kVA 3.45kV/6.6kV ・関連除却 主要変圧器(低濃度PCB含有、処理別途) 1500kVA単相 3台 		2026/3/27
25	2024/10/4	工事	三島	白田川(発)堰口えん堤排砂路修繕他2件	<ul style="list-style-type: none"> えん堤躯体の張石欠損部および目地修繕 ・コンクリート工:1式 ・目地修繕:1式 沈砂池漏水箇所の修繕 ・モルタル工:80m² 川久保えん堤排砂路の修繕 ・コンクリート工:1式 ・目地修繕:1式 		2025/2/28
26	2025/3/1	工事	三島	猪之頭(発)水路設備保安柵改良	取水口・沈砂池・水槽・発電所の保安柵・手摺の取り替え		2025/8/30
27	2025/7/27	工事	三島	内野(発)主要変圧器PCB処理委託	<ul style="list-style-type: none"> 低濃度PCB含有機器である主要変圧器の 収集運搬処理 主要変圧器(単相) 3台 		2026/3/27
28	2024/5/17	工事	埼玉	宮平(発)水槽電源線他新設	水槽向け電源線・通信線他を新設する。	2024/11/1	2024/11/29
29	2024/6/2	工事	埼玉	大洞ダム通信線取替	大洞ダム～受電点間の通信線取替(メタルケーブル→光ケーブル)	2024/9/2	2024/9/20
30	2024/6/10	工事	埼玉	玉淀(事)UPS取替	本体購入並びに現地据付工事	2024/9/10	2024/9/20
31	2024/6/19	工事	埼玉	栃本(発)二瀬用取引用計量装置取替並びに関連除却工事	<ul style="list-style-type: none"> 基礎、架台作製、架線工事 計器用パルス新設、集中システム改造 	2024/8/19	2024/9/3
32	2024/7/15	工事	埼玉	宮平(発)水槽修繕	モルタル補修工:400m ²	2024/10/1	2025/2/1
33	2024/7/15	工事	埼玉	宮平(発)放水路サイフォン管修繕	導水路内面補修:一式	2024/10/1	2025/2/1
34	2024/9/1	工事	埼玉	宮平(発)水槽余水路改良	余水路改良:1式	2024/11/1	2024/12/31
35	2024/9/9	工事	埼玉	宮平(発)水槽電源線他新設	水槽～発電所間の通信線、配電線、断器箱を新設する	2024/12/9	2024/12/20
36	2024/10/9	工事	埼玉	二瀬(発)水車他修繕	<ul style="list-style-type: none"> 物品加工修理 軸受修理 冷却水配管修理 技術員派遣 非破壊検査 現地工事 	2025/12/9	2026/6/22
37	2024/10/9	工事	埼玉	二瀬(発)入口弁パッキン取替	1・2号水車の入口弁パッキン取替	2025/12/9	2026/6/22