

2025年度 発 注 計 画(本店契約)

(注1)お申込みにあたりましては、下記のURLから「東京電力グループ人権方針」をご覧ください。また、参加申込
いただけますようお願いいたします。(https://www.tepco.co.jp/press/release/2021/pdf3/210810j0101.pdf)
(注2)請求予定日、工事概要は、実際の請求時に変わる可能性があります

番号	請求予定 年 月 日	契約 種別	請求箇所	C Z 請 求 件 名	工 事 概 要	納期・工期・期間	
						自	至
1	2025/4/30	購買	群馬	赤二(発)鉄管弁他閉塞蓋新設並びに関連除却	鉄管弁および空気弁を撤去する。また、撤去に伴い発生する鉄管弁軸穴および空気弁開口部を閉塞する蓋を製作して設置 (1)物品購入 ・鉄管弁閉塞蓋:1個 ・空気弁閉塞蓋:1個 (2)現地工事 ・鉄管弁撤去:1基 ・空気弁撤去:1基 ・鉄管弁閉塞蓋据付:1箇所 ・空気弁閉塞蓋据付:1箇所	2025/9/1	2025/10/31
2	2025/5/30	購買	群馬	赤二(発)水路監視カメラ取替並びに関連除却	経年劣化した監視カメラの取替および監視カメラを新設 ・監視カメラ取替:4台 ・監視カメラ新設:3台 ・画像監視盤新設:1面 ・画像監視盤改造:3面	2025/9/1	2025/11/30
3	2025/6/23	購買	茨城	徳田線改良のうち水中電力ケーブル購入	徳田線6.6KV水中ケーブル化 ・水中ケーブル:CV-MAZV3芯,2,000m ・架空ケーブル:CVT3芯,300m		2026/8/27
4	2025/7/31	購買	茨城	小里川(発)水槽除塵機取替並びに関連除却	水槽除塵機他の取替 ・除塵機取替:1式 ・操作盤取替:1面 ・スクリーン取替:1面 ・コンベア:1式	2026/8/12	2026/10/23
5	2025/8/8	購買	茨城	徳田(発)第二取水口設備電源他新設	水槽から取水口まで電源及び通信ケーブルを新設 (1)ケーブル敷設(導水路内)L=500m(電源・通信) 導水路:高さ1,303～1,391m、幅909～1,151m (2)取水口電源盤:1面	2026/8/3	2026/10/23
6	2025/9/16	購買	茨城	徳田(発)第二取水口取水再開制御新設	取水口取水再開制御を新設 ・排砂門・制水門自動制御盤新設:1面	2026/8/27	2026/10/23
7	2025/10/1	購買	茨城	徳田(発)取水口制水門巻上機取替並びに関連除却	取水口制水門巻上機の取替 ・巻上機取替:1基(電動ラック式) ・操作盤取替:1面	2026/8/27	2026/10/23
8	2025/10/16	購買	茨城	徳田(発)沈砂池排砂門巻上機他取替並びに関連除却	巻上機、門扉の取替 ・巻上機取替:1基(手動ラック式) ・門扉取替:1門(鋼製)	2026/8/27	2026/10/23
9	2025/10/31	購買	茨城	徳田(発)水槽排砂門巻上機取替並びに関連除却	巻上機の取替 ・巻上機:1基(手動ラック式)	2026/8/27	2026/10/23
10	2025/5/30	購買	三島	猪之頭(発)水路設備保安柵改良	保安柵の高さが1.2mと低く、また導水路保安柵に劣化、破損が認められるため改良 ・導水路保安柵(左岸側)の取り替え。L=590m ・ネットフェンスH=1.5m	2025/10/1	2025/11/30
11	2025/5/30	購買	三島	内野(発)取引用計量装置取替他1件	内野(発)取引用計量装置取替 内野(発)取引用計量装置取替関連除却 ・キュービクル改良 ・PAS新設 ・配電盤故障回路追加、保護Ry取替等	2026/2/2	2026/3/27
12	2025/7/8	購買	三島	狩宿(発)水槽排砂門巻上機取替他1件	狩宿(発)水槽排砂門巻上機取替 狩宿(発)水槽排砂門巻上機他取替関連除却 巻上機の取替(PCB入り) ・1.5kW×1台 ・ウォーム式→ラック式 1台	2026/1/10	2026/3/13
13	2025/10/6	購買	三島	仁科系(発)通信ケーブル張替他1件	仁科系(発)通信ケーブル張替 仁科系(発)通信ケーブル張替関連除却 仁科川第一(発)ー第三(発)の信号ケーブル張替 ・ケーブル:CPEV-SSS 0.9 φ 30P 1,268m ・ “ ” : “ ” 20P 2,585m ・支 持 物:約100本(東電柱) ・弾 器 箱:4個	2026/5/11	2026/5/29
14	2025/5/23	購買	埼玉	大洞ダム6. 6kVしゃ断器取替並びに関連除却	・6.6kV VCBしゃ断器取替 ・ブスバー加工取付 ・リレー取替 ・既設しゃ断器除却 ・既設ケーブル類除却	2026/2/16	2026/2/20

15	2025/5/12	購買	電力運営 (マイクロ)	古都辺(発)通信設備補修	テレメーター装置一式購入 ・発電所側、浄水所側		2025/9/17
16	2025/5/23	購買	電力運営 (マイクロ)	泉水(発)水車発電機他精密点検のうち 消耗品部品購入	PLC及び保護リレー他の購入		2026/5/15
17	2025/5/23	購買	電力運営 (マイクロ)	泉水(発)水車発電機他精密点検	(1)修理品 ・水車 1台 ・発電機 1台 (2)修理用品 ・水車関係 ・発電機関係		2026/5/15
18	2025/6/27	購買	電力運営 (マイクロ)	平間(発)水車発電機他精密点検のうち 消耗品部品購入	PLC及び保護リレー他の購入		2026/10/2
19	2025/6/27	購買	電力運営 (マイクロ)	平間(発)水車発電機他精密点検	(1)修理品 ・水車 1台 ・発電機 1台 (2)修理用品 ・水車関係 ・発電機関係		2027/2/19
20	2025/4/28	工事	三島	内野(発)主要変圧器取替工事のうち現地工事	・変圧器仕様:油入自冷式 窒素密封型 3相 50Hz 4,000kVA R6.6kV/3.45kV ・概要:(1)現地工事 (2)屋外母線、既設変圧器基礎撤去ほか	2026/2/2	2026/3/27
21	2025/6/30	工事	糸魚川	姫七(発)字切沢取水口水路設備改良	・スクリーン改良 1面 ・護岸改良 1式	2025/9/1	2025/10/15
22	2025/7/25	工事	糸魚川	竜二(発)えん堤排砂路他修繕	・排砂路修繕 1式 ・エプロン部修繕 1式	2025/11/1	2025/11/30
23	2025/8/22	工事	糸魚川	姫七(発)ランナ修理のうち現地工事 (2026年度工事)	現地工事 1式	2026/12/17	2027/2/26
24	2025/5/30	工事	群馬	赤三(発)水路線電柱除却	赤二(発)から赤三(発)間の通信線パンザマスト撤去 ・No.2号柱～No.16号柱(16本)	2025/10/1	2025/11/30
25	2025/6/20	工事	群馬	温川(発)水車発電機他除却(土木設備)	発電所廃止に伴い、水車発電機及び水車発電機基礎等を撤去 ・水車発電機:1式 ・水車発電機基礎撤去(越流堤含む):1式 ・水圧鉄管撤去:1式 ・原型復旧:1式	2025/10/1	2026/3/19
26	2025/6/2	工事	茨城	石岡第一(発)通信線水中部取替並びに関連除却	・水槽～取水口間の水中部通信線張替:約2,600m ・導水路:延長2,532m、高さ1,900～2,300mm、幅1,650～2,300mm	2026/1/15	2026/3/13
27	2025/6/23	工事	茨城	徳田線改良のうち現地工事	徳田線6.6KV水中ケーブル化 以下、ケーブル布設 ・小里川(発)沈砂池～水槽間:水中ケーブル(約2,000m) 導水路:延長2,082m、高さ1,400～1,700m、幅1,030～1,700m ・小里川(発)水槽～発電所間:架空ケーブル(約300m) ※徳田(発)～小里川(発)沈砂池間:既設カーブル流用	2026/8/17	2026/10/23
28	2025/4/28	工事	三島	大棚(発)水路線通信ケーブル取替並びに関連除却 工事	大棚(発)通信ケーブル(本線取水口)張替 大棚(発)通信ケーブル張替関連除却 芝川取水口向け通信ケーブルの取替 ・CPEV-SSS 5P→西村15→10P→発電所 L=770m	2025/9/9	2025/10/10
29	2025/12/7	工事	三島	雨畑川(発)水槽余水路巡視路改良	水槽余水路は左側しか巡視路がなく、点検や清掃が困難であるため、右側にも巡視路を設置する ・巡視路階段設置 ・フリーステップ階段 L=340m	2026/5/11	2026/6/30
30	2026/1/7	工事	三島	白田川(発)調速機精密点検	発電所保守マニュアルに基づく制御部精密点検(12年) 保守困難設備(リスク高)であるが、付属部品・手入れ・点検を実施し、延命を図る	2026/11/13	2026/11/30

31	2026/3/29	工事	三島	白田川(発)導水路改良他1件	白田川発電所導水路改良 白田川発電所導水路修繕 【概要】 改良:側壁改良工:A=425㎡（コンクリート板設置） (1)白田川導水路 敷修繕:L=392m (2)川久保導水路 ・モルタル修繕:A=246㎡ ・敷修繕:L=285m ・支保工修繕:30基 ・土砂排除工:V=15㎡	2026/11/1	2026/11/30
32	2025/4/25	工事	埼玉	栃本(発)既設導水路閉塞	既設導水路内部の閉塞箇所へエアモルタル充填 ・モルタル充填量:3787m3	2025/9/1	2026/3/20
33	2025/5/23	工事	埼玉	浦山(発)配電盤取替並びに関連除却	建設:発電機制御および保護Ry機能の更新 除却:発電機制御機能:1式 保護Ry機能:1式 ・原メーカー:富士電機㈱	2026/3/10	2026/3/19
34	2025/6/25	工事	埼玉	大洞ダム洪水吐門塗装	剥離剤・シンクリッチプライマー含む 塗装面積:462m2	2025/10/1	2026/3/20
35	2025/7/25	工事	埼玉	川又水路線除却(2期工事)	2024～2026年度の3期に渡り除却を実施 支持物・電線撤去、腕金等付属物撤去、索道設置、産廃処理 ・抜柱:3号柱～34号柱 ・架線撤去(OEケーブル):26号柱～34号柱 ・撤去品搬出:3号柱～25号柱分→モノレール仮設(発電所～水槽)運搬搬出 ・26号柱～34号柱分→30号柱付近まで人力運搬後、河川付近までおろし索道にて河川横断、運搬車積み込み	2026/9/8	2026/11/28
36	2025/8/1	工事	埼玉	栃本(発)えん堤排砂路修繕	コンクリート打設:1式	2025/11/1	2026/3/10
37	2025/8/1	工事	埼玉	玉淀ダム法面改良	・シート張り工:620㎡ ・施工箇所正整工:620㎡ ・無人化対策工:一式	2025/10/1	2026/1/16